



**CONFORME
A OBRA**
PROYECCION ELECTROLUZ SRL

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- TABLERO MARCA PROYECCION ELECTROLUZ. -
- CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°14 Y 16.-
- PUERTAS CON BURELETE DE GOMA.-
- CERRADURAS ACCIONAMIENTO A PALANCA / HERRAMIENTA.-
- BISAGRAS INTERIORES.-
- TAPAS Y TECHO DESMONTABLES.-
- TRATAMIENTO SUPERFICIAL ESTRUCTURA : DESENGRASADO , DESOXIDADO, FOSFATIZADO.-
- PANTALLA TABLERO ESMALTE POLIESTER BURETE TEXTURADO, RAL 7032 MIN. 70 Micrones -
- BANDEJA PORTABLEMENTE Y SOPORTES NARANJA , IRAM Q2-1-030.-
- ALIMENTACION INFERIOR CON CABLES.-
- SALIDAS A CAMPO INFERIOR CON CABLES.-
- CABLETES INDICADORES DE ACRILICO GRABADO, FONDO NEGRO, LETRAS BLANCAS.-
- LAS PARTES BAJO TENSION QUE QUEDARAN EXPUESTAS ABIRIENDO LAS PUERTAS DEL FRENTE SERAN CUBIERTAS CON POLICARBONATO.-
- CABLEADO DE COMANDO SE HARÁ CON CABLE AISLADO ANTILLAMA TIPO VN.-
- COLOR DE BARRAS CU:
 - N (Celeste)
 - R (Morron)
 - S (Negro)
 - T (Rojo)
- TIERRA (Verde-Amarrillo).-
- LAS SECCIONES A UTILIZAR EN LAS CONEXIONES SERÁN :
 - CIRCUITOS DE POTENCIA CABLE VN/Sx Extrolite/bx BARRA , S/CORRIENTE DEL INTERRUPTOR.-
 - CIRCUITO DE COMANDO: 1.5mm²
 - CIRCUITO VOLTIMETRICO: 2.5mm²
 - CIRCUITO AMPOMETRICO: 4mm²

5	21-04-2024	RAMIREZ	CONFORME A OBRA	<div><div><div>PHOTOVOLTAICA</div><div>Electrica S.A.</div></div><div>RECONSTRUCCIA S.A. FE</div><div>CASA CENTRAL</div><div>Párrafo Del 17o</div><div>TEL: 0342-421940 (Rta.)</div><div>Fax: 0342-421944</div><div>www.electrica.com.ar</div><div>PLANTA INDUSTRIAL</div><div>Planta Industrial s/ Rgla.</div><div>TEL: 0342-429810 (Rta.)</div><div>Email: fabrica@electrica.com.ar</div></div>	Fecha	Nombre	Cliente: LED Argentina S.A.	<div>QUIMILÍ – SANTIAGO DEL ESTERO</div> <div>Obra: SOLICITUD DE COTIZACIÓN L4361</div> <div>Denominación:</div> <div>N° de Pl. Cliente:</div> <div>PL-E02</div> <div>N° de Obra:</div> <div>3202</div> <div>N° de Planc:</div> <div>4766-01-M-TP01</div>	Rev.	
4	03-01-2025	RAMIREZ	CONFORME A FABRICACION		Dibujó	04-04-2024	W.LUQUE			
3	21-01-2025	N.PICECH	CORRECCION TAGS EQUIPOS AGREGADOS EN REV 1		Revisó					
2	06-01-2024C	SPESOT	AGREGADO INTERRUPTOR CUBICO B2-3		Aprobó					
1	29-12-2024	S.SOSA	AGREGADOS DE ARRANQUES		Ejecuto					
1	24-10-2024C	SPESOT	APTO PARA FABRICACION		1:10					
C	10-09-2024	N.PICECH	PARA APROBACION – SEGUN D.C.P./PRELIMPEZA+AGREGADOS	Tolerancia						
REV. N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIONES	Rugosidad						